

5

Раздел 5 Отделочные работы

Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса:стен без изоляции	100 м2	0.37672
--	--------	---------

Оклейка стен стеклообоями с окраской:с подготовкой поверхности	100 м2	0.37672
--	--------	---------

Характеристик обоев:

Стеклообои фактура - Елка мелкая.

Краска— акриловая водно-дисперсионная моющаяся краска для стеклообоев, структурных, бумажных, виниловых и флизелиновых обоев. Цвет RAL 1018

Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями	100 м2	0.37672
---	--------	---------

Краска — акриловая водно-дисперсионная моющаяся краска для стеклообоев, структурных, бумажных, виниловых и флизелиновых обоев. Цвет RAL 1018

Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги	100 м2	0.1316
--	--------	--------

6

Раздел 6 Установка и пуско-наладка приборов

Установка роллет.	1 решетка	2
-------------------	-----------	---

Роллета оконная противовандальная РЛТ- 1200 или эквивалент.

Установка электропривода роллеты.	1 шт.	2
-----------------------------------	-------	---

Установка кондиционера	1 шт.	2
------------------------	-------	---

Кондиционер Stingrey ST-МС 9001 или эквивалент - 1 шт.

Технические характеристики:

-мобильный моноблок

Основные режимы: - охлаждение / обогрев

Максимальный воздушный поток: - не менее 6 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения: - 2500 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении: - не более 900 Вт

Количество скоростей вращения вентилятора – не менее 3

Режим осушения: - есть

Установка: - напольная

Высота 750мм, ширина 530мм, глубина 400мм (± 10 мм)

Напряжение - 220/230 В

Установка конвекторов	10 шт	0.2
-----------------------	-------	-----

Тепловентилятор Polaris PCWH 2063DI или эквивалент– 1 шт.

Технические характеристики:

Тип устройства – тепловентилятор настенный

Напряжение - 220/230 В

Мощность - не более 2000 Вт не менее 1500

Нагревательный элемент - керамический

Раздел 7 Электромонтажные работы

Розетка штепсельная трехполюсная. 100 шт. 0.08

Номинальное напряжение 250 В

Номинальный ток 10 А

Материал контакта латунь

Изоляционный материал РА

Цвет серый

Диапазон рабочей температуры – 20 °С ... + 60 °С

Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке. 100 шт. 0.4

Номинальное напряжение 250 В

Номинальный ток 10 А

Материал контакта латунь

Изоляционный материал РА

Цвет серый

Диапазон рабочей температуры – 20 °С ... + 60 °С

Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке. 100 шт. 0.2

Выключатель - IP44 или эквивалент, цвет серо-белый, 10А/~250В

Корпус изделия изготовлен из поликарбоната.

Кабель двух-четырёхжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм (НУМ 2х1,5, НУМ 3х2,5) 100 м 0.2

Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до:6 с автоматами 16А, 10А, 6А 1 шт. 2

Щиток электрический учетно-групповой - ЩКУ4 или эквивалент.

Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до:4 100 шт. 0.2

Конструкция: корпус из листовой стали, покрытие полимерное

белого цвета

Размеры короба: 640*620*180 мм

Комплектация: светильник + ПРА (пускорегулирующие аппараты).

Лампа ЛВО34 D, 4x18 Вт, Люминесцентная 26 мм (T8), цоколь G13.

Раздел 10 Поставка мебели со сборкой, установкой.

Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. - 100 шт 0.06
Установка мебели (Тумба откатная с выдвижными ящиками, шкаф для одежды, столешница с двумя закрепленными к стене ящиками)

Стул офисный с регулировкой по высоте с ручками.

Тумба металлическая подкатная (590x470x500мм), толщина металла 0,8мм, покрытие полимерное - цвет по RAL 7035, укомплектована 3-мя выдвижными ящиками, замок - врезной.

Шкаф металлический (1820x600x500мм), толщина металла 0,8мм, покрытие полимерное - цвет по RAL 7035, укомплектован полкой для головных уборов, перекладиной для вешалки, 2-мя крючками на стене; замок - врезной.

Столешница 700x1800x16мм (ЛДСП "Дуб рустикальный») .

Тумба металлическая под столешницу (680ммx425ммx500мм), толщина металла 0,8мм, покрытие полимерное - цвет по RAL 7035, укомплектована 2-мя полками переставляемыми по высоте, замок ригельный.

Раздел 11 Временное ограждение

Устройство заборов из профилированного настила: с устройством стоек из пиломатериалов хвойных пород при высоте забора 2 м 100 м 0.24714

Разборка заборов из профилированного настила: со стойками из пиломатериалов хвойных пород при высоте забора 2 м 100 м 0.24714

Раздел 12 Вывоз мусора и грунта

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов:2 100 м3 0.077

Погрузка. Мусор строительный (асфальт) т 4.0656

10

11

12